

REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ TORONY  
BŐVÍTÉSE  
BUDAPEST FERIHEGY



**Megrendelő:**

KV Közkereseti Társaság

**Kivitelező:**

KV Közkereseti Társaság

**Műszaki adatok:**

Beépített alapterület:  $2 \times 275 \text{ m}^2 = 550 \text{ m}^2$

**Tervezés ideje:** 1998

**Kivitelezés ideje:** 1999

**Szolgáltatások:**

- Általános tervek
- Statikai számítás
- Acélszerkezeti részlettervek
- Vasalási tervek
- Esetenkénti tervezői művezetés

Az 1983-ban UVATERV Rt. tervei alapján épült irányítótorny két pilonja közé lett újabb két szint beépítve a meglévők alá. Az építkezést az objektum funkciójának zavarása, szüneteltetése nélkül kellett végezni.

A födémek tartóváza: egymástól 3 m-re lévő EURO-profilok a két egymástól 15,30 m távolságban lévő pilon eredetileg is betervezett fészkeibe ülnek. A tartókon átfektetett acél trapézlemez a fölötte épült 5 cm vastag vasbeton lemez bennmaradó zsaluzata.

A külső szigetelt falak váza az eredeti megoldáshoz hasonlóan vasbeton panelekből lett összeállítva.

Az újonnan épült szerkezet önálló tűzszakaszt képez.